



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

**PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI
PREVISTI NEL PIANO ASFALTI**

ANNO 2019

ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORI DI ASFALTATURA - ANNO 2019

voce	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	prezzo unitario
7.2.3.31	Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonché per il carico, il trasporto e lo smaltimento e l'accesso in discarica, o reimpiego del materiale di risulta, per spessore da cm. 5 in presenza di chiusini	m2	€ 4,80
7.2.3.34	Rimozione e posizionamento in quota di chiusini esistenti (dimensioni massime cm. 50x70 o diametro cm. 60), da eseguirsi prima della stesura del tappeto di usura, compreso il trasporto e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, compreso l'onere di accesso alla discarica	cad	€ 70,00
7.2.3.36	Pulizia del piano di posa di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di di motosoffiatore, compresa la scopatura e lo sgombero del materiale di risulta	m2	€ 0,80
7.2.3.37	Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200 su strati esistenti, in ragione di 1,50 kg/m2	m2	€ 0,90
7.2.3.38	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200 di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compresa la stesura e la rullatura fino a completa chiusura, esclusa la pulizia del piano di posa e la stesura di emulsione bituminosa, spessore finito a mm. 50	m2	€ 7,80
7.2.3.39	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso a calda per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere, compresa la rullatura	t	€ 70,00